

Sanierung Rigiweg, Greppen



Zeitraum November 2011
Projektgrösse ca. CHF 0.25 Mio.

Auftraggeber Gemeinde Greppen
Planer HSK Ingenieur AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projektierung
Bauleitung

PROJEKTBE SCHRIEB

Der Rigiweg in Greppen ist eine Erschliessungsstrasse zu einzelnen Bauernhöfen und Gebäuden. Statt einer konventionellen Oberbausanierung wurde aus Kostengründen, Verkehrsbehinderungen, Bauzeit und Vollsperrungszeiten eine Sanierung mit Zementstabilisierung gewählt. Innert 1 ½ Tagen wurden die obersten 30 cm (inkl. Belag) der ca. 1700 m² gefräst und unter Wasserbeigabe mit Zement gemischt. Anschliessend wurde in zwei weiteren Tagen die Feinplanie erstellt und ein einschichtiger Belag eingebaut.