

Allmeindstrasse Jona



Zeitraum 2010 - 2012
Projektgrösse ca. 1.5 Mio.

Auftraggeber Stadt Rapperswil-Jona

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung, Felddaufnahmen, Vorprojekt, Auflageprojekt und Kostenvoranschlag, Koordination Leitungsprojekte der Werke, Devisierung, Ausschreibung und Offertvergleich, Ausführungsprojekt, Örtliche Bauleitung, Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBE SCHRIEB

Die Allmeindstrasse im Abschnitt zwischen Kreisel Werk-/ und Neuhofstrasse und Kreuzung Allmeindstrasse/ Tägernastrasse musste aufgrund des schlechten Zustandes saniert werden. Neben der Strassensanierung wurden zudem die Kanalisationsleitungen saniert, welche für die heutigen Abflussmengen nicht mehr ausreichen. Da das Projekt in äusserst kurzer Bauzeit realisiert werden sollte, wurde auf die Konzeption der Verkehrsführung aber auch der Ausführungsplanung ein grosses Augenmerk gelegt.