

Belagssanierung Gwattstrasse, Pfäffikon



Zeitraum August 2018
Projektgrösse ca. Fr. 230'000.--

Auftraggeber Gemeinde Freienbach
Planer HTB Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Umfassende Grundlagenbeschaffung
Devisierung, Ausschreibung
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBE SCHRIEB

An der Gwattstrasse in Pfäffikon wurde im Abschnitt «Gwattbrücke - Zufahrt Feuerwehrdepot» auf einer Fläche von ca. 2'500m² der best. Deckbelag abgefräst und ein neuer Deckbelag eingebaut. Ebenfalls wurden in Teilbereichen des Trottoirs der best. Deckbelag ersetzt, die Fläche beträgt ca. 900m². Wo nötig wurden örtlich die Randabschlüsse neu erstellt. Die best. Abdeckungen von Kontrollschächten und Schlammsammlern wurden ebenfalls ersetzt.