

## Im Spittel, Grundstücksentwässerung



Zeitraum Okt. 20218 - Aug. 2021  
Projektgrösse ca. 0.5 Mio. CHF

Auftraggeber Private Bauherrschaft

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagen- Vorprojekt- Bauprojekt-  
Baueingabe- Ausführungsprojekt-  
Abschluss

### PROJEKTBESCHRIEB

Für das private Hochbauvorhaben wurde für die in Betrieb verbleibenden Kanalisationsleitungen ein Sanierungsvorschlag ausgearbeitet, für die neuen Kanalisationsleitungen der Projektvorschlag erstellt. Die Unterlagen wurden für die Kanalisationsbewilligung bei der Gemeindebehörde eingereicht. Neben den neuen Anlagen für die Bauparzelle wurde auch die früher durch das Untergeschoss führende Kanalisation einer Drittparzelle baulich umgelegt.