

Umbau Ferienhaus Flims



Zeitraum 2022 - 2023
Planer dobler Architektur, Lachen

Auftraggeber dobler Architektur, Lachen

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projektierung und Statik Foundation,
Massiv- und Holzbau

PROJEKTBE SCHRIEB

Das Dach und Obergeschoss werden abgebrochen und neu durch einen Holzbau geplant. Des Weiteren sind zwei neue Garagen geplant. Das Kellergeschoss bleibt dabei bestehen, wobei die Innenwände und Decke ebenfalls teilweise mit einem neuen Holzbau erstellt werden. Bei den bestehenden Grundmauern handelt es sich um eine Natursteinmauer. Dies wurde mit einem neuen Betonkranz gesichert und an den neuen aussteifenden Holzbau angebunden. Der Holzbau wurde in einer Rahmenbauweise konzipiert und umgesetzt.