

Sanierung Steineggstrasse, Altendorf



Zeitraum Nov. 2022 - Aug. 2023
Projektgrösse Länge ca. 380m
 CHF ca. 1.85 Mio.

Auftraggeber Gemeinde Altendorf, Energie Ausserschwyz AG
Ingenieur Geoinfra Ingenieure AG
Bauleitung Geoinfra Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Koordination Werke, Bauprojekt,
Submissionsverfahren,
Ausführungsprojekt, örtliche
Bauleitung, Ausmass, Abrechnung,
Kostenkontrolle, Inbetriebnahme

PROJEKTBSCHRIEB

Im Auftrag der Gemeinde Altendorf wurde die Steineggstrasse über eine Länge von ca. 380m saniert. Zur Gewährleistung eines künftigen Abwassertrennsystems wurde in diesem Zusammenhang eine neue Meteorwasserleitung DN 400-500 verlegt. Ebenfalls wurde die bestehende Trinkwasserleitung DN 125 aufgehoben und durch eine neue Gussleitung FZM 125 ersetzt. Zusätzlich wurden bei drei angrenzenden Liegenschaften neue Fernwärmeanschlüsse realisiert. Der Deckbelag wurde ein Jahr später im September 2024 eingebaut.